

# 江苏省住房和城乡建设厅文件

苏建质安〔2019〕118号

## 省住房和城乡建设厅关于印发《2019年全省施工工地扬尘专项治理工作方案》的通知

各设区市住房和城乡建设局（委）：

为认真贯彻落实全省大气污染防治工作会议精神，根据国家和省关于打赢蓝天保卫战的相关部署及2019年度省政府重点工作要求，进一步加强施工工地扬尘治理，改善城市空气质量，经研究决定，在全省范围内开展2019年全省施工工地扬尘专项治理。现将《2019年全省施工工地扬尘专项治理工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

江苏省住房和城乡建设厅

2019年3月25日

（此件公开发布）

# 2019 年全省施工工地扬尘专项治理 工作方案

## 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实国家和省关于打赢蓝天保卫战的相关部署要求，深入推进我省施工工地扬尘治理工作，进一步加强监管、压实工作责任、严格督查考核，有效提升施工工地扬尘治理水平，最大程度减轻施工工地扬尘对空气质量的影响，为全省大气污染防治工作作出积极贡献。

## 二、工作目标

扎实开展施工工地扬尘专项治理，进一步落实参建各方主体责任和政府监管责任，完善扬尘控制责任制度。严格落实“六个百分之百”要求，实现工地喷淋、洒水抑尘设施全覆盖，积极推进绿色智慧工地建设，提高全省建筑施工标准化文明管理水平。

## 三、工作要求

（一）加强组织领导。各地主管部门要充分认识施工工地扬尘治理工作的重要性，完善扬尘防控责任体系，切实加强对扬尘专项治理工作的领导，明确各级扬尘治理责任人，抓好每月、每季度扬尘治理工作检查和情况通报，强化扬尘治理工作的制度化、常态化。请各设区市主管部门将本地区扬尘治理联系人信息

于3月30日前报送省住房城乡建设厅。

(二) 加强检查督查考核。各地主管部门对照已建立的建筑工地清单,按照《建筑工地扬尘防治标准》要求,对所有建筑工地进行检查考核,填写《建筑工地扬尘防治分项检查评分表》(附件5),按《建筑工地扬尘防治检查评分汇总表》(附件4)的要求评分,将所辖区域建筑工地检查评定动态情况进行汇总,每双月底填写上报《建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表》(附件1)。各地主管部门要加大对扬尘治理的监督检查力度,实行综合检查、专项检查和暗访暗查相结合,凡发现检查评定不合格的建筑工地一律要停工整改,直至达到标准要求。对扬尘防治控制不力,不履行职责的建设单位、施工单位予以通报批评,并记入不良信用记录。

(三) 健全长效机制。扬尘污染防治是建筑施工安全生产标准化和文明施工管理的重要部分,各地要将扬尘治理纳入日常监管,一并布置、一同检查、一起考评。主管部门要督促企业落实扬尘污染防治增加费。推动建筑施工工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,实现工地喷淋、洒水抑尘设施全覆盖,安装在线监测和视频监控设备,并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位不良信息纳入建筑市场信用管理体系,情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单”。

(四) 及时总结报送信息。各地要健全扬尘治理工作信息报

送制度，每双月底上报《建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表》，每季度末报送本地区施工工地扬尘专项治理工作情况，在2020年1月5日前将全年本地区扬尘专项治理情况总结报送省住房城乡建设厅。

省住房城乡建设厅将定期对各地施工工地扬尘专项治理工作情况组织检查和考核，对施工扬尘治理较差的项目和企业以及工作开展不力的主管部门进行通报批评。

联系人：徐嘉祥，025-51868699，51868644（传真），[xujx025@163.com](mailto:xujx025@163.com)。

- 附件：1. 建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表  
2. 建筑工地扬尘专项治理项目清单表  
3. 建筑工地扬尘专项治理项目台账表  
4. 建筑工地扬尘防治检查评分汇总表  
5. 建筑工地扬尘防治分项检查评分表

## 附件 1

### 建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表

填报单位：\_\_\_\_\_

填 报 人：

联系电话：

填报时间：

年 月 日

检查月份	建筑工地数量	检查评定优良工地数量	检查评定合格工地数量	检查评定不合格工地数量	扬尘污染防治达标率
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
累计					

填表说明：

1. 从 4 月份开始，每月将所辖区域建筑工地检查评定动态情况进行汇总，每双月底向省厅上报统计表；
2. 建筑工地检查评定划分为：优良、合格、不合格三个等级，合格及以上等次视为达标；
3. 满足分项检查评分表无 0 分，评分汇总表得分值在 90 分及以上为优良，评分汇总表得分值在 90 分以下，70 分及以上为合格；
4. 有下列情况之一均评定为不合格：
  - (1) 当评分汇总表得分值不足 70 分；
  - (2) 当有一分项检查评分表得 0 分。

附件 2:

### 建筑工地扬尘专项治理项目清单表

填报单位（盖章）:

序号	工程名称	建设单位及责任人	施工单位及责任人	扬尘治理责任制度建立情况	扬尘治理实施方案制定情况	围挡设置及道路硬化情况	车辆冲洗设施设置情况	施工废弃物处置情况	施工物料处置情况

填表人:

联系电话:

填表时间:

年 月 日

附件 3

编号:

## 建筑工地扬尘专项治理项目台帐表

工程名称: \_\_\_\_\_ 工程地点: \_\_\_\_\_  
 建设单位: \_\_\_\_\_ 负责人: \_\_\_\_\_  
 施工单位: \_\_\_\_\_ 项目经理: \_\_\_\_\_  
 监理单位: \_\_\_\_\_ 项目总监: \_\_\_\_\_

任务内容		具体措施	是否	简要说明
工程各方主体 责任情况	建设单位	扬尘治理费用列入工程造价并在合同中明确情况		
		扬尘治理费用及时足额支付情况		
	施工单位	向负责监督管理施工扬尘的主管部门备案情况		
		施工扬尘治理实施方案制定情况		
		施工扬尘治理责任制度建立情况		
		建筑工地公示扬尘治理措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息情况		
	渣土运输单位	向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况		
		建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施情况		
施工现场扬尘治理措施情况		使用合规车辆情况及加强对车辆、人员管理情况		
		围挡设置情况		
		采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施情况		
		施工现场的主要道路硬化情况		
		裸露的场地和堆放的土方覆盖、固化或绿化情况		
		车辆冲洗设施设置及车辆清洗情况		
		建筑土方、建筑垃圾及时清运情况		
		在场地堆存的建筑土方、建筑垃圾，采用密闭式防尘网遮盖情况		
		建筑物内垃圾采用容器或搭设专用封闭式垃圾道方式清运情况		
		施工现场是否存在焚烧各类废弃物现象		
		土方和建筑垃圾采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施情况		
		施工现场搅拌混凝土或砂浆的场所采取封闭、降尘、降噪措施情况		
水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况				

填报单位（盖章）:

填表人:

联系电话:

备注: 此表按项目填写, 每项目一表。

附件 4

### 建筑工地扬尘防治检查评分汇总表

施工企业：

建设单位：

监理企业：

年 月 日

项 目 名 称	建筑 面积 (m <sup>2</sup> )	结构 类型	总计得分 (满 分分值 100 分)	项 目 名 称 及 分 值			
				扬尘防治管理 (满分 25 分)	围挡与场地扬尘防治 (满分 25 分)	车辆冲洗管理与建筑垃圾 处置 (满分 25 分)	施工降尘措施 (满分 25 分)
评语：							
检查单位		检查人员		受检项目签 字			



附件 5.1 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（扬尘防治管理）

序号	检查项目		扣分标准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	保 证 项 目	扬尘防治责任制	未建立扬尘防治责任制，扣 20 分 扬尘防治责任制未经责任人签字确认，扣 5 分 经济承包合同中未明确扬尘防治考核指标，扣 5 分 未制定扬尘防治资金保障制度，扣 5 分 未编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施，扣 2~5 分 未配备扬尘防治管理人，扣 10 分 未对扬尘防治管理目标进行分解、管理、考核，扣 2~5 分	15		
2		扬尘防治专项方案	开工前未编制扬尘防治专项方案，扣 15 分 专项方案内容无针对性或可操作性，扣 5~10 分 专项方案未经审核、审批程序批准，扣 3~8 分 未按方案组织实施，扣 5~15 分	10		
3		扬尘防治技术交底	未建立逐级交底制度，扣 10 分 项目负责人未按要求进行交底，扣 3~6 分 项目技术负责人未按要求进行方案技术交底，扣 3~6 分 作业班组未按要求交底，扣 2~5 分 方案变更后项目技术负责人未按要求重新交底，扣 3 分 交底缺少针对性，扣 2~5 分 交底未履行签字手续，扣 2~5 分	10		
4		扬尘防治检查	未建立扬尘检查制度，扣 15 分 项目负责人每月组织扬尘检查不少于 2 次，每少 1 次扣 5 分 项目技术负责人未对方案实施情况进行检查，扣 5 分 扬尘防治管理人未按要求开展扬尘检查，扣 3~5 分 扬尘检查未留有检查记录，扣 2~5 分 扬尘污染未按期整改到位，扣 5~10 分	15		
		小 计		50		
5	一 般 项 目	扬尘防治教育	未建立扬尘防治教育培训制度，扣 10 分 未开展扬尘防治入场教育，扣 5 分 管理人员未按规定接受扬尘防治教育培训，每少 1 人扣 1 分 未按要求建立扬尘防治教育培训档案，扣 2~3 分	10		
6		分包单位扬尘防治	分包单位的企业和人员资格每有 1 个不符合要求，扣 3 分 未按要求与分包单位签订扬尘防治协议，扣 2~5 分 分包单位未配备扬尘防治管理人，扣 5 分	10		
7		扬尘防治标志	入口处应设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌，每少 1 个扣 5 分 工地未设置扬尘防治设施平面布置图，扣 5 分	10		
8		扬尘预警响应	未编制扬尘预警响应预案，扣 10 分 未制定扬尘预警响应措施，扣 3~5 分	10		
		视频监控和在线监测	未安装在线监测和视频监控系统扣 5 分； 在线监测和视频监控系统未与主管部门联网的扣 5 分。	10		
		小 计		50		
检查项目合计				100		

附件 5.2 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（围挡与场地）

序号	检查项目	扣分标准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	现场围挡设置	未采用硬质围挡，扣 10 分 市区主要路段工地围挡高度低于 2.5m，扣 5~10 分 一般路段工地围挡高度低于 1.8m，扣 5~10 分 项目未全封闭施工，扣 10 分 工程未按要求设置大门扣 2~5 分	20		
2	道路场地硬化	建筑工地主要道路未进行硬化处理，扣 15 分 建筑工地主要道路承载力不能满足车辆行驶和抗压要求，扣 3~5 分 建筑工地非主要道路未采用硬化干化措施，扣 2~5 分 材料堆放区、加工区及大模板存放区等未采用硬化干化措施，扣 2~5 分 生活、办公区主要道路未进行硬化处理，扣 3~5 分	15		
3	裸土覆盖	裸露场地、土堆、基坑开挖未采取覆盖、绿化或固化措施，扣 15 分 空置区域未按要求采取扬尘防治措施，每发现 1 处扣 3 分	15		
4	易扬尘材料覆盖	砂、石等建筑材料露天堆放未采取防尘措施，扣 3~5 分 细颗粒建筑材料未封闭存放，扣 3~5 分 城区建筑工地采用现场搅拌混凝土或砂浆，扣 10 分 搅拌设备、储罐四周未设置封闭围挡，扣 3~6 分	10		
	小 计		60		
5	现场围挡安全性	未经计算砌体式围墙距基坑边沿小于 2.5m，扣 5 分 装配式围挡未设置基础，扣 5~8 分 未对围挡进行日常维护，扣 3~5 分	15		
6	现场围挡标准化	围挡外立面美化与周边环境不协调，扣 5~10 分	10		
7	场地管养	未对易扬尘部位定期保洁、洒水、湿润，扣 3~10 分 定期保洁、洒水、湿润无记录或记录不完整，扣 2~5 分	15		
	小 计		40		
检查项目合计			100		

附件 5.3 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（车辆冲洗与垃圾处置）

序号	检查项目		扣分标准	应得分数	应得分数	实得分数
1	保证项目	车辆冲洗基本要求	未设置成套定型化自动冲洗或简易冲洗设施，扣 15 分 运输车辆未冲洗干净上路，扣 5~10 分 冲洗压力不足，扣 2~5 分 冲洗设施不能满足工程车辆外围尺寸要求，扣 2~5 分	15		
2		建筑垃圾收集	建筑垃圾未分类设置堆放场地、垃圾池，扣 10 分 垃圾池上部无覆盖密闭措施，每发现 1 处扣 2 分 生活、办公区未设置密闭式垃圾容器，每发现 1 处扣 2 分 建筑垃圾混入生活垃圾，扣 3~5 分 易产生扬尘建筑垃圾未采取扬尘防治措施，扣 3~5 分 凌空抛掷垃圾，扣 15 分	15		
3		建筑垃圾清运	委托无建筑垃圾运输与处置资格企业，扣 20 分 委托合同未明确建筑垃圾运输扬尘防治责任，扣 10 分 运输企业无建筑垃圾处置核准文件，扣 10 分 建筑垃圾装车未采取防治扬尘措施，扣 5 分 建筑垃圾装载高度超过车厢板高度，扣 5 分 建筑垃圾运输未密闭，扣 5~10 分 建筑垃圾运输车辆车容不整洁，扣 3~8 分	20		
4		建筑垃圾减量与处置	未采取节材措施，扣 5 分 现场焚烧建筑垃圾，扣 10 分 未按可回收和不可回收分类处置建筑垃圾，扣 3~5 分	10		
		小计		60		
5	一般项目	冲洗设施基础	基础未采用钢筋混凝土结构，扣 5 分 基础承载力不能满足使用要求，扣 5 分 基础内四周未设置循环排水沟，扣 5 分 排水沟不畅通，扣 3 分	15		
6		沉淀池	沉淀池不得少于两级沉淀，每少一级扣 5 分 沉淀池水容量不能满足自动冲洗要求，扣 3~5 分 污水未经沉淀直接排入市政管网或河、湖等水体，扣 15 分 沉淀池、排水沟污泥未定期清理，扣 5 分	15		
7		冲洗设施验收与使用	冲洗设施无验收手续，扣 5 分 车辆冲洗未定人、定岗，扣 3 分 未填写车辆冲洗台账，扣 2~5 分 冲洗设施喷头、喷孔有堵塞现象，每发现 1 处扣 2 分	10		
		小计		40		
检查项目合计				100		

附件 5.4 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（降尘措施）

序号	检查项目	扣分标准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	建筑工地综合降尘措施	工地未配备小型洒水车、移动式降尘喷头，扣 5~10 分	10		
2	房屋建筑工程降尘措施	未安装环绕喷淋降尘系统、高层喷淋降尘系统，每缺 1 项扣 10 分 桩基工程未对空置或已完成场地进行覆盖，扣 5~10 分 路面泥泞、起尘，扣 5~10 分 4 级以上天气进行土石方开挖、回填、爆破作业，每发现 1 次扣 5 分 土石方开挖、回填无扬尘防治措施，扣 3~8 分 脚手架外侧未使用密目式安全网封闭，扣 5~10 分 密目式安全网未定期清理或清理方式不合理，扣 3~5 分 脚手架作业层和隔离防护层堆积垃圾，每发现 1 处扣 3 分 室内清理未使用移动式降尘喷头，扣 5 分	30		
3	一般项目 市政工程降尘措施	市政工程基础作业未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣 3~15 分 市政工程施工未采用渐进式分段施工法，扣 5 分 灰土过筛施工未采取避风措施，扣 5 分 路面清洗采用鼓风机吹扫，扣 10 分 未对施工道路定期洒水湿润，扣 2~5 分 工程车辆、运输车辆未限速行驶，扣 2~5 分	30		
4	装饰工程降尘措施	木制作业未在固定区域集中加工，扣 5~10 分 型材加工未做到统一下料、制作，扣 5~10 分 石材现场切割、钻孔未采用湿式作业法，扣 10 分	20		
5	维修拆除工程降尘措施	维修拆除工程未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣 3~5 分 装饰面层拆除未采取分层拆除法，扣 5 分 拆除工程未采取湿式作业法，扣 5 分	10		
检查项目合计			100		